



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS

Encargos Sociais = 87,31% (HORA) (JÁ INCLUSOS NA MÃO DE OBRA) **B.D.I. =** 24,23%
CONTRATO N° = 1003802-01
DATA BASE = Outubro/2014

Piso podotátil em placa cimentícia, assentado com argamassa em rampa do passeio público m²

Custos da Composição

Item	Unidade	Código SINAPI	Quantidade	Custo Unitário	Valor	Sub-Total
Mão de Obra:	R\$					8,87
Pedreiro	hora	4750/INSUMO	0,50	9,37	4,69	
Servente	hora	6111/INSUMO	0,60	6,97	4,18	
Materiais:	R\$					36,07
Areia lavada tipo média	m ³	370/INSUMO	0,01	55,00	0,55	
Cimento Portland CP II-E-32	kg	1379/INSUMO	7,50	0,48	3,60	
Piso podotátil de placa cimentícia	m ²	Cotação	1,05	30,40	31,92	
Custo Sem B.D.I.	R\$					44,94
B.D.I.	R\$					10,89
Custos Deste Serviço:	R\$					55,83

*Composição retirada do TCPO (Tabela de Composições de Preços para Orçamentos) - 13ª edição. **Item 09620.8.3.1**